

PRZEDMIAR ROBÓT

| Ścieżka rowerowa w Powiecie Chelmińskim odcinek - Dorposz Szlachecki - Kijewo Królewskie | | | | |
|--|-----------------------------|---|----------------|----------------------------|
| Lp. | Nr Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | |
| | | | Nazwa | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ROBOTY REALIZACYJNE | | | | |
| 1 | | Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego | kpl. | Rozp. M.I. 18.05.200 |
| 2 | | Prowadzenie nadzoru autorskiego | kpl. | Rozp. M.I. 18.05.200 |
| D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | |
| | D-01.01.01a | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi | | |
| 3 | | odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | km | 2,23 |
| 4 | | sporządzenie dokumentacji powykonawczej | km | 2,23 |
| | D-01.02.01 | Usunięcie drzew i krzewów | | |
| 5 | | wycinka drzew wraz z karczowaniem, wywóz materiałów z wycinki na zaplecze wykonawcy | szt | 57,00 |
| | D-01.02.02a | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej | | |
| 6 | | zdjęcie warstwy humusu - grubość 15cm, wywóz nadmiaru na zaplecze wykonawcy | m ² | 3 130,47 |
| | D-01.02.04 | Rozbiórka elementów dróg | | |
| 7 | | rozbiórka nawierzchni z elementów betonowych, wywóz materiałów z rozbiórki na zaplecze wykonawcy | m ² | 2 268,77 |
| 8 | | rozbiórka nawierzchni z asfaltobetonu, wywóz materiałów z rozbiórki na zaplecze wykonawcy | m ² | 163,03 |
| 9 | | rozbiórka krawężników/obrzeży betonowych na ławie betonowej, wywóz materiałów z rozbiórki na zaplecze wykonawcy | m | 1 097,19 |
| 10 | | rozbiórka korytka ściekowego przy istniejącym chodniku, wywóz materiałów na zaplecze wykonawcy | m | 801,70 |
| 11 | | rozbiórka odwodnienia liniowego stalowego, wzdłuż istniejącego chodnika przez zjazdy indywidualne, wywóz materiałów na zaplecze wykonawcy | m | 42,00 |
| D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE | | | | |
| | D.02.01.01 | Wykonanie wykopów | | |
| 12 | | roboty ziemne w gruncie kat. I-III, wykonanie wykopów z transportem do 10 km na wysypisko | m ³ | 700,00 |
| | D.02.03.01 | Wykonanie nasypów | | |
| 13 | | roboty ziemne w gruncie kat. III, pozyskanie gruntu z dokopu z transportem urobku i wbudowaniem w nasyp | m ³ | 350,00 |
| D-03.00.00 ODWODNIENIE | | | | |
| | D-03.02.01 | Kanalizacja deszczowa | | |
| 14 | | wykonanie odwodnienia liniowego z polimerobetonu klasy C250 | m | 4,50 |
| | D-03.02.01a | Regulacja wysokościowa zasuw i studni | | |
| 15 | | wykonanie regulacji pionowej zasuw i studni | szt. | 3,00 |
| D-04.00.00 PODBUDOWY | | | | |
| | D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża | | |
| 16 | | wykonanie, profilowanie i zagęszczenie koryta pod konstrukcję ścieżki rowerowej - głębokość 15 cm po zdjęciu humusu | m ² | 6 734,30 |
| 17 | | wykonanie, profilowanie i zagęszczenie koryta pod konstrukcję zjazdów publicznych - głębokość 25cm | m ² | 5,05 |
| 18 | | wykonanie, profilowanie i zagęszczenie koryta pod konstrukcję zjazdów indywidualnych - głębokość 25cm | m ² | 18,17 |
| | D-04.04.02a | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | | |